

# Capitolato

Opere edili, facchinaggi e opere di falegnameria.  
Edificio ex SCORE ed edificio Sanarelli

## A) Locali piano interrato:

- 1) Aula f.p.o. di fasce paracolpi in plexiglass opale altezza cm.20 spess. mm. 3  
Ml. 22
- 2) Sostituzione di n.4 pannelli in fibra minerale compreso integrazione struttura in acciaio.  
A
- 3) Sgombero e trasporto a discarica di materiale vario posto in prossimità della scala interessata.

## B) Piano terra chiusura sottoscala:

- 1) Chiusura del sottoscala posto nell'androne d'ingresso mediante realizzazione di una parete in cartongesso, compreso rasatura interna ed esterna dei pannelli e tinteggiatura della stessa.  
Mq 13,00
- 2) F.p.o. di porta a due ante in alluminio preverniciato bianco, completa di ante e vetri Visarm e pannelli in bilaminato.  
(In alternativa porta in legno a due ante rivestita in laminato)
- 3) Esecuzione impianto elettrico per alimentazione plafoniera a Led dell'illuminazione interna vano.

## C) Piano terra Ufficio

- 1) Opere di facchinaggio comprendenti:
  - Rimozione materiale cartaceo e conferimento a discarica.
  - Smontaggio di tutti gli arredi presenti nel locale e trasporto a discarica di una parte degli stessi.
  - Trasporto degli arredi da recuperare all'edificio "Sanarelli" e rimontaggio degli stessi in locali indicati dal committente.
  - Tinteggiatura con idropittura lavabile di pareti previa idonea preparazione delle superfici.  
Mq 104,00
  - Verniciatura a smalto di n.2 finestre in legno e di un radiatore in ghisa.

- Realizzazione di postazioni computer mediante impiego di piano in laminato larghezza cm. 60, gambe in acciaio cromato e angolare in acciaio per appoggio piani su lato parete. N.11
- Fornitura e montaggio postazioni doppie di scrivanie complete di schermo in plexiglass dimensioni. cm. 140x165, in legno melaminico marca Castellani.  
(In alternativa da realizzazione con N.2 tavoli 105x70 complete di schermo protettivo
- Montaggio su parete condizionatore di una parte di libreria precedentemente smontata compreso fissaggio a parete con staffe metalliche.

**D) I° piano:**

- Segreteria: smontaggio di n.2 scrivanie componibili, trasporto all'edificio Sanarelli e rimontaggio in locali indicati dal committente compreso smontaggio e trasporto a discarica di un armadio.
- Biblioteca: realizzazione postazioni scrivanie come voce "C" ma con tavoli 105x70 N.7
- Stanzino Biblioteca:  
Rimontaggio di una scrivania esistente al piano terra.
- Tinteggiatura con idropittura lavabile delle pareti della stanza.  
Mq 58,00

**E) Edificio "Sanarelli"**

- Realizzazione di postazioni computer mediante impiego di piano in laminato larghezza cm. 60, gambe in acciaio cromato e angolare in acciaio per appoggio piani su lato parete. N.23

- Opere di facchinaggio Prof.ssa Marzuillo comprendenti:  
Smontaggio arredi, calo in basso e trasporto a discarica autorizzata.

Rimozione materiale cartaceo e plastica, previa cernita e conferimento nei contenitori siti all'interno della Città Universitaria locali 1° piano e piano seminterrato

Smontaggio di arredi in legno e metallo, separazione dei materiali, carico su autocarro e trasporto a discarica autorizzata locali 1° piano e piano seminterrato

Smontaggio e trasporto in locali indicati dal committente di n.4 banchi da laboratorio, n.2 da cm.180 circa, n.2 da cm.150 circa e n.8 tra scrivanie, arredi ecc., piano seminterrato, compreso rimontaggio degli stessi.

Trasporti a discarica autorizzata di legno e metallo N. 3.